

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Objeto: Projeto de pavimentação em bloco de concreto sextavado (lajota) na Rua Pedro Salvalaio, bairro Santa Apolônia.

1. No item “7.3.2 Aterro” do Memorial Descritivo, onde lê-se: “Deverá ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as seções transversais, verificando assim, os locais que necessitam de aterro. O material necessário para o aterro será utilizado o de caixa de empréstimo fornecido pela contratada”, leia-se “Deverá ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as seções transversais, verificando assim, os locais que necessitam de aterro. O material necessário para o aterro será utilizado de caixa de empréstimo fornecido pelo município”
2. No item “7.3.3 Remoção de subleito e transporte do material não utilizado na obra” do Memorial Descritivo, onde lê-se “O solo existente que não possuir resistência adequada para o corpo de aterro e/ou encontrar-se saturado, os mesmos deverão ser removidos e transportados para bota fora. Para o aterro dessas remoções deverá ser utilizado material de caixa de empréstimo (saibro), fornecido pela contratada. Os pontos a serem removidos devem ser verificados na tabela de Remoções”, leia-se “O solo existente que não possuir resistência adequada para o corpo de aterro e/ou encontrar-se saturado, os mesmos deverão ser removidos e transportados para bota fora. Para o aterro dessas remoções deverá ser utilizado material de caixa de empréstimo (saibro), fornecido pelo município. Os pontos a serem removidos devem ser verificados na tabela de Remoções”
3. No item 1.4.12 da Planilha Orçamentária, onde lê-se:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
1.4.12	SICRO	804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	R\$ 2.696,88	R\$ 3.263,49	R\$ 6.526,98

Leia-se:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
1.4.12	SICRO	804417	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00	R\$ 3.766,20	R\$ 4.557,48	R\$ 9.114,96

4. Na Planilha Orçamentária, onde lê-se no Preço Total da obra o valor de R\$ 312.632,21, leia-se R\$ 315.220,19.

Sangão, 21 de março de 2023.

JONAS BUZANELO

Engenheiro Agrimensor/Civil - CREA/SC 103.303-2